

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

„REABILITARE TROTUARE IN LOCALITATEA MESENDORF, COMUNA BUNESTI, JUDEȚUL BRASOV”

Beneficiar: **COMUNA BUNESTI, JUDEȚUL Brasov**
Proiectant: **S.C. EUROPA PROIECT S.R.L. – Sighișoara**
Faza: **DALI conform H.G. nr. 907/2016**
Proiect nr.: **13/2017**

Amplasament: se află pe teritoriul comunei Bunesti, localitatea Mesendorf;
Lungimea totală a trotuarelor propuse pentru reabilitare este de 4095 m.

Sursa de finanțare:

Investiția va fi finanțată din fondurile prevăzute de OUG nr.28/2013 privind Programul Național de Dezvoltare Locală, astfel:
valoare totală investiție **4,016,574.40 Lei**

Conform art. 8 din OMDRAP nr. 1851/2013 privind normele metodologice ale PNDL, cheltuielile sunt defalcate conform devizului general, astfel:

cheltuielile care se finanțează de la bugetul de stat **3,786,364.84 Lei**

cheltuielile care se finanțează de la bugetul local **230,209.56 Lei**

Curs BNR RON /Euro 4,6336 din 8.12.2017;				
Nr. crt.	Indicatorul	U.M.	Total valoare	
1	Lungimea trotuarelor	km	4,095	
2	Valoarea totală (INV), inclusiv TVA	RON	4,016,574.40	
3	- din care construcții-montaj (C+M)	RON	3,441,985.96	
4	Eșalonarea investiției (INV/C+M):	RON		
	-anul I		1889902.95	
	-anul II		2126671.45	
5	Durata de realizare	luni	24	
6	- din care construcții-montaj (C+M)	luni	16	

- Lungime totală trotuare propuse = 4095 m;

- lățime trotuare = 0.90 m

- Sistem rutier: conform propunerilor din expertiza tehnică întocmită de expert tehnic atestat:

Structura trotuar

- 6 cm pavaj din pavele autoblocante
- 4 cm nisip
- 10 cm balast

Structura trotuar la intrari imobil

- 8 cm pavaj din pavele autoblocante
- 4 cm nisip
- 15 cm balast

Structura amenajare suprafata intre trotuar si imobil

- 12-16 cm pavaj din bolovani de rau
- 4 cm nisip
- 10 cm balast